

■耐震診断結果 学校建物別内訳(2次診断)

(令和3年4月現在)

※ 本表には、耐震化の対象とならない昭和57年以降に建設された学校や建物又は平家建てかつ延床面積が200㎡未満の建物は掲載しておりません。

学校名	建設年月	棟番号	枝番	建物区分	避難所指定	構造区分	階数	保有面積	緊急度ランク	診断年度	現況Is値	現況CTU×Sd値	現況q値	コンクリート強度	診断結果区分	改修後Is値	改修後CTU×Sd値	改修後q値	補強(建替)予定年度	備考	
戸石小学校	S46.3	9	1	校		R	4	561	1	H21	0.58	0.61		15.1	C	0.77	0.80		24年度耐震補強工事済み		
戸石小学校	S47.3	9	2	校		R	4	720	1	H21	0.58	0.61		15.1	C	0.77	0.80		24年度耐震補強工事済み		
戸石小学校	S47.3	9	3	校		R	4	146	4	H21	0.66	0.67		23.3	C	0.83	0.66		24年度耐震補強工事済み		
戸石小学校	S48.3	9	4	校		R	4	326	1	H21	0.58	0.61		15.1	C	0.77	0.80		24年度耐震補強工事済み		
戸石小学校	S48.3	9	5	校		R	2	252	1	H21	0.58	0.61		15.1	C	0.77	0.80		24年度耐震補強工事済み		
戸石小学校	S55.3	9	6	校		R	4	252	1	H21	0.58	0.61		15.1	C	0.77	0.80		24年度耐震補強工事済み		
古賀小学校	S52.3	12	1	校	○	R	4	494	4	H21	0.70	0.72		23.0	D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
古賀小学校	S53.3	12	2	校	○	R	4	342	4	H21	0.70	0.72		23.0	D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
古賀小学校	S53.12	12	3	校	○	R	4	342	4	H21	0.70	0.72		23.0	D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
古賀小学校	S55.1	12	4	校	○	R	4	342	4	H21	0.70	0.72		23.0	D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
古賀小学校	S56.3	12	5	校	○	R	4	1430	4	H21	0.70	0.72		23.0	D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
古賀小学校	S56.3	16		屋	○	S	2	713		H20	0.52		1.61		C	1.08		2.27	-	20年度耐震補強工事済み	
矢上小学校	S44.3	5	1	校	○	R	4	1061	1	H21	0.38	0.50		15.8	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み	
矢上小学校	S45.3	5	2	校	○	R	4	1199	1	H21	0.38	0.50		15.8	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み	
矢上小学校	S47.3	5	3	校	○	R	3	270	1	H21	0.38	0.50		15.8	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み	
矢上小学校	S48.3	7	1	屋	○	S	1	798		H20	0.41		1.26		C	0.94		1.57	-	20年度耐震補強工事済み	
矢上小学校	S52.11	11	1	校	○	R	4	836	4	H21	0.70	0.62		19.9	D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
矢上小学校	S54.1	11	2	校	○	R	4	342	4	H21	0.70	0.62		19.9	D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
矢上小学校	S55.3	11	3	校	○	R	4	934	4	H21	0.70	0.62		19.9	D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
矢上小学校	S56.3	11	4	校	○	R	4	342	7	H21	0.90	0.91		26.3	D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
日見小学校	S41.3	5	1	校	○	R	3	455		H20	0.41	0.40			C	0.92	0.63		-	21年度耐震補強工事済み	
日見小学校	S41.9	5	2	校	○	R	3	278		H20	0.41	0.40			C	0.92	0.63		-	21年度耐震補強工事済み	
日見小学校	S44.3	5	3	校	○	R	3	270		H20	0.41	0.40			C	0.92	0.63		-	21年度耐震補強工事済み	
日見小学校	S45.3	5	4	校	○	R	3	654		H20	0.41	0.40			C	0.92	0.63		-	21年度耐震補強工事済み	
日見小学校	S45.3	7		校	○	R	2	93		H20	1.36	1.38			D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
日見小学校	S46.3	8	1	校	○	R	3	688	1	H21	0.73	0.80		11.9	D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
日見小学校	S47.3	8	2	校	○	R	3	270	1	H21	0.73	0.80		11.9	D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
日見小学校	S50.3	8	3	校	○	R	4	504	1	H21	0.73	0.80		11.9	D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
日見小学校	S53.3	8	4	校	○	R	4	270	1	H21	0.73	0.80		11.9	D	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要		
日見小学校	S46.3	9		校	○	R	3	131		H20	0.67	0.68			C	0.83	0.83		-	21年度耐震補強工事済み	
日見小学校	S48.8	11		屋	○	S	1	601		H20	0.18		0.56		C	1.43		2.27	-	20年度耐震補強工事済み	
上長崎小学校	S41.11	1	6	校	○	R	4	369		H20	0.31	0.41			C	0.90	0.95		-	21年度耐震補強工事済み	
上長崎小学校	S43.2	1	7	校	○	R	4	738		H20	0.31	0.41			C	0.90	0.95		-	21年度耐震補強工事済み	
上長崎小学校	S44.3	1	8	校	○	R	4	718		H20	0.31	0.41			C	0.90	0.95		-	21年度耐震補強工事済み	
上長崎小学校	S47.3	5		屋	○	S	1	690	1	H21	0.03		0.10		-	C	1.03		1.87	-	21年度耐震補強工事済み
西坂小学校	S28.9	4	1	校	○	R	4	805	1	H21	0.21	0.27		13.0	C	0.76	0.76		-	22年度耐震補強工事済み	
西坂小学校	S35.3	4	2	校	○	R	3	290	1	H21	0.21	0.27		13.0	C	0.76	0.76		-	22年度耐震補強工事済み	
西坂小学校	S42.12	4	3	校	○	R	4	190	1	H21	0.21	0.27		13.0	C	0.76	0.76		-	22年度耐震補強工事済み	
西坂小学校	S44.3	4	4	校	○	R	2	62	1	H21	0.21	0.27		13.0	C	0.76	0.76		-	22年度耐震補強工事済み	
西坂小学校	S45.3	4	5	校	○	R	3	581	1	H21	0.21	0.27		13.0	C	0.76	0.76		-	22年度耐震補強工事済み	
西坂小学校	S46.3	4	6	校	○	R	3	440	1	H21	0.21	0.27		13.0	C	0.76	0.76		-	22年度耐震補強工事済み	
西坂小学校	S44.3	7	2	屋	○	S	1	578		H20	0.14		0.44		C	0.82		1.29	-	21年度耐震補強工事済み	
西坂小学校	S52.3	9		校	○	R	4	486	5	H21	0.66	0.70		28.5	C	0.93	0.98		-	22年度耐震補強工事済み	
小島小学校	S5.5	1	1	校	○	R	4	677	2	H21	0.40	0.41		15.7	B	0.77	0.80		-	令和4年度解体予定	
小島小学校	S31.9	1	2	校	○	R	4	273	2	H21	0.40	0.41		15.7	B	0.77	0.80		-	令和4年度解体予定	
小島小学校	S34.3	1	5	校	○	R	3	692	1	H21	0.35	0.41		17.5	B	0.77	0.61		-	令和4年度解体予定	
小島小学校	S34.3	1	6	校	○	R	4	1332	1	H21	0.32	0.36		11.2	B	0.81	0.83		-	令和4年度解体予定	
小島小学校	S38.3	1	7	校	○	R	4	951	1	H21	0.32	0.36		11.2	B	0.81	0.83		-	令和4年度解体予定	
小島小学校	S48.3	4		屋	○	S	1	598	1	H21	0.34		1.05		-	C	1.18		1.54	-	22年度耐震補強工事済み
愛宕小学校	S43.3	1	1	校	○	R	4	960	4	H21	0.60	0.51		16.0	C	0.76	0.51		-	26年度耐震補強工事済み	
愛宕小学校	S44.3	1	2	校	○	R	4	59	4	H21	0.60	0.51		16.0	C	0.76	0.51		-	26年度耐震補強工事済み	
愛宕小学校	S44.1	1	3	校	○	R	4	1686	4	H21	0.60	0.51		16.0	C	0.76	0.51		-	26年度耐震補強工事済み	
愛宕小学校	S46.3	1	4	校	○	R	4	360	4	H21	0.60	0.51		16.0	C	0.76	0.51		-	26年度耐震補強工事済み	
愛宕小学校	S48.1	1	5	校	○	R	4	720	4	H21	0.60	0.51		16.0	C	0.76	0.51		-	26年度耐震補強工事済み	
愛宕小学校	S55.3	1	6	校	○	R	4	270	4	H21	0.60	0.51		16.0	C	0.76	0.51		-	26年度耐震補強工事済み	
愛宕小学校	S55.3	1	7	校	○	R	4	138	4	H21	0.60	0.51		16.0	C	0.76	0.51		-	26年度耐震補強工事済み	
愛宕小学校	S53.3	5		屋	○	S	1	733	2	H21	0.46		1.40		-	C	1.04		1.56	-	24年度耐震補強工事済み
茂木小学校	S48.3	14		校	○	R	4	1314	2	H21	0.58	0.61		20.5	C	0.77	0.81		-	25年度耐震補強工事済み	
茂木小学校	S49.3	15		屋	○	S	1	601		H20	0.38		1.17		C	1.27		1.77	-	20年度耐震補強工事済み	
南小学校	S48.3	8		屋	○	S	2	331	1	H21	0.15		0.46		-	C	0.97		1.76	-	22年度耐震補強工事済み
戸町小学校	S30.3	6	1	校	○	R	3	723	1	H21	0.55	0.57		9.2	C	0.80	0.72		-	23年度耐震補強工事済み	
戸町小学校	S31.10	6	2	校	○	R	3	551	1	H21	0.55	0.57		9.2	C	0.80	0.72		-	23年度耐震補強工事済み	
戸町小学校	S32.3	6	3	校	○	R	3	441	1	H21	0.55	0.57		9.2	C	0.80	0.72		-	23年度耐震補強工事済み	
戸町小学校	S33.3	6	4	校	○	R	3	445	1	H21	0.55	0.57		9.2	C	0.80	0.72		-	23年度耐震補強工事済み	
戸町小学校	S47.3	6	5	校	○	R	4	90	2	H21	0.38	0.16		20.5	C	0.80	0.60		-	23年度耐震補強工事済み	
戸町小学校	S47.3	6	6	校	○	R	4	600	5	H21	0.60		1.00		-	C	1.39		2.53	-	25年度耐震補強工事済み
戸町小学校	S48.3	6	7	校	○	R	4	126	2	H21	0.32	0.41		21.0	C	0.80	0.82		-	23年度耐震補強工事済み	
戸町小学校	S51.3	12	1	校	○	R	4	360	4	H21	0.52	0.55		21.0	C	0.77	0.82		-	23年度耐震補強工事済み	
戸町小学校	S52.1	12	2	校	○	R	4	720	4	H21	0.52	0.55		21.0	C	0.77	0.82		-	23年度耐震補強工事済み	
戸町小学校	S56.3	12	3	校	○	R	3	329	5	H21	0.61	0.62		26.0	C	0.96	0.66		-	23年度耐震補強工事済み	
戸町小学校	S48.3	17	1	屋	○	S	2	668		H21	0.46		1.41		21.0	C	1.07		1.94	-	21年度耐震補強工事済み
小ヶ倉小学校	S32.8	1	1	校	○	R	4	714	1	H21	0.42	0.45		9.9	C	0.82	0.72		-	24年度耐震補強工事済み	
小ヶ倉小学校	S32.12	1	2	校	○	R	4	278	1	H21	0.42	0.45		9.9	C	0.82	0.72		-	23年度耐震補強工事済み	
小ヶ倉小学校	S34.10	1	3	校	○	R	4	723	1	H21	0.42	0.45		9.9	C	0.82	0.72		-	23年度耐震補強工事済み	
小ヶ倉小学校	S34.10	1	4	校	○	R	3	282	1	H21	0.42	0.45		9.9	C	0.82	0.72		-	24年度耐震補強工事済み	
小ヶ倉小学校	S42.12	1	5	校	○	R	4	460	1	H21	0.42	0.45		9.9	C	0.82	0.72		-	24年度耐震補強工事済み	
小ヶ倉小学校	S44.3	1	6	校	○	R	4	18	1	H21	0.42	0.45		9.9	C	0.82	0.72		-	23年度耐震補強工事済み	
小ヶ倉小学校	S47.3	4	1	校	○	R	4	270	2	H21	0.51	0.60		21.0	C	0.78	0.83		-	23年度耐震補強工事済み	
小ヶ倉小学校	S49.3	5	1	屋	○	S	1	601		H21	0.24		0.74								

■耐震診断結果 学校建物別内訳(2次診断)

(令和3年4月現在)

※ 本表には、耐震化の対象とならない昭和57年以降に建設された学校や建物又は平家建てかつ延床面積が200㎡未満の建物は掲載しておりません。

学校名	建設年月	棟番号	枝番	建物区分	避難所指定	構造区分	階数	保有面積	緊急度ランク	診断年度	現況Is値	現況CTU×Sd値	現況q値	コンクリート強度	診断結果区分	改修後Is値	改修後CTU×Sd値	改修後q値	補強(建替)予定年度	備考
土井首小学校	S29.1	1	1	校	○	R	3	729	1	H21	0.41	0.45		10.7	C	0.78	0.86		-	23年度耐震補強工事済み
土井首小学校	S30.12	1	2	校	○	R	3	969	1	H21	0.41	0.45		10.7	C	0.78	0.86		-	23年度耐震補強工事済み
土井首小学校	S33.3	1	3	校	○	R	3	551	1	H21	0.41	0.45		10.7	C	0.78	0.86		-	23年度耐震補強工事済み
土井首小学校	S34.3	1	4	校	○	R	3	551	1	H21	0.41	0.45		10.7	C	0.78	0.86		-	23年度耐震補強工事済み
土井首小学校	S35.3	1	5	校	○	R	3	721	1	H21	0.41	0.45		10.7	C	0.78	0.86		-	23年度耐震補強工事済み
土井首小学校	S33.3	1	6	校	○	R	3	276	1	H21	0.41	0.45		10.7	C	0.78	0.86		-	23年度耐震補強工事済み
土井首小学校	S43.3	5	1	屋	○	S	1	680	5	H21	0.72		1.20	-	D	-	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要
深堀小学校	S42.1	3	1	校	○	R	3	701	3	H21	0.37	0.51		17.2	C	0.86	0.93		-	25年度耐震補強工事済み
深堀小学校	S42.12	3	2	校	○	R	3	540	3	H21	0.37	0.51		17.2	C	0.86	0.93		-	25年度耐震補強工事済み
深堀小学校	S44.3	3	3	校	○	R	3	1130	3	H21	0.37	0.51		17.2	C	0.86	0.93		-	25年度耐震補強工事済み
深堀小学校	S47.6	5	5	屋	○	S	2	635	6	H21	0.71		1.31	25.2	D	-	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要
深堀小学校	S50.3	7	1	校	○	R	4	1032	5	H21	0.51	0.52		19.1	C	0.80	0.81		-	25年度耐震補強工事済み
式見小学校	S48.9	13	1	校	○	R	4	1350	6	H21	0.71	0.73		18.2	D	-	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要
式見小学校	S49.3	13	2	校	○	R	4	773	6	H21	0.71	0.73		18.2	D	-	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要
式見小学校	S53.3	15	1	屋	○	S	1	704	1	H21	0.29		0.90	-	C	1.01		1.83	-	22年度耐震補強工事済み
手熊小学校	S38.3	1	1	校	○	R	3	722	1	H21	0.40	0.53		10.9	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み
手熊小学校	S39.3	1	2	校	○	R	3	530	1	H21	0.40	0.53		10.9	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み
手熊小学校	S40.3	1	3	校	○	R	3	424	1	H21	0.40	0.53		10.9	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み
手熊小学校	S47.3	1	4	校	○	R	3	108	7	H21	0.77	0.98		18.0	D	-	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要
手熊小学校	S50.3	6	1	屋	○	S	2	450	3	H21	0.44		0.88	-	C	0.90		2.74	-	21年度耐震補強工事済み
福田小学校	S39.3	1	1	校	○	R	3	701	3	H21	0.51	0.65		13.7	C	0.80	0.83		-	26年度耐震補強工事済み
福田小学校	S40.3	1	2	校	○	R	3	810	3	H21	0.51	0.65		13.7	C	0.80	0.83		-	26年度耐震補強工事済み
福田小学校	S41.3	1	3	校	○	R	3	430	3	H21	0.51	0.65		13.7	C	0.80	0.83		-	26年度耐震補強工事済み
福田小学校	S47.6	1	5	校	○	R	4	360	5	H21	0.58	0.55		18.3	C	0.77	0.60		-	26年度耐震補強工事済み
福田小学校	S47.6	1	6	校	○	R	3	72	3	H21	0.51	0.65		13.7	C	0.80	0.83		-	26年度耐震補強工事済み
福田小学校	S52.3	1	7	校	○	R	4	360	5	H21	0.58	0.55		18.3	C	0.77	0.60		-	26年度耐震補強工事済み
福田小学校	S46.3	5	1	屋	○	S	1	601	3	H21	0.51		1.13	-	C	0.96		1.48	-	21年度耐震補強工事済み
福田小学校	S54.3	10	1	校	○	R	4	494	7	H21	0.81	0.83		26.0	D	-	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要
福田小学校	S54.5	10	2	校	○	R	4	342	7	H21	0.81	0.83		26.0	D	-	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要
朝日小学校	S29.10	5	2	校	○	R	3	275	2	H21	0.55	0.57		13.9	C	0.78	0.82		-	25年度耐震補強工事済み
朝日小学校	S30.3	5	4	校	○	R	3	275	2	H21	0.55	0.57		13.9	C	0.78	0.82		-	25年度耐震補強工事済み
朝日小学校	S35.3	5	5	校	○	R	3	551	2	H21	0.55	0.57		13.9	C	0.78	0.82		-	25年度耐震補強工事済み
朝日小学校	S46.3	5	7	校	○	R	3	269	2	H21	0.55	0.57		13.9	C	0.78	0.82		-	25年度耐震補強工事済み
朝日小学校	S46.3	6	1	校	○	R	3	393	3	H21	0.65	0.67		22.4	C	0.86	0.88		-	25年度耐震補強工事済み
朝日小学校	S47.3	6	2	校	○	R	3	516	3	H21	0.65	0.67		22.4	C	0.86	0.88		-	25年度耐震補強工事済み
朝日小学校	S48.3	6	3	校	○	R	4	249	3	H21	0.65	0.67		22.4	C	0.86	0.88		-	25年度耐震補強工事済み
朝日小学校	S48.3	6	4	校	○	R	3	630	3	H21	0.65	0.67		22.4	C	0.86	0.88		-	25年度耐震補強工事済み
朝日小学校	S48.3	7	1	屋	○	S	1	798	1	H21	0.29		0.53	-	C	0.83		1.31	-	21年度耐震補強工事済み
稲佐小学校	S51.3	12	2	校	○	R	4	632	3	H21	0.52	0.40		19.5	C	0.80	0.43		-	26年度耐震補強工事済み
稲佐小学校	S53.3	12	3	校	○	R	4	459	3	H21	0.52	0.40		19.5	C	0.80	0.43		-	26年度耐震補強工事済み
稲佐小学校	S55.3	13	1	屋	○	S	1	735	1	H21	0.19		0.59	-	C	0.86		1.42	-	21年度耐震補強工事済み
城山小学校	S41.3	4	1	屋	○	S	1	705	2	H21	0.41		0.66	17.8	C	0.77		1.40	-	23年度耐震補強工事済み
城山小学校	S55.3	8	1	校	○	R	4	836	7	H21	0.83	0.61		21.0	D	-	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要
城山小学校	S56.2	8	2	校	○	R	4	684	7	H21	0.83	0.61		21.0	D	-	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要
西城山小学校	S32.3	1	1	校	○	R	3	1002	1	H21	0.62	0.66		10.8	C	0.83	0.87		-	23年度耐震補強工事済み
西城山小学校	S33.3	1	2	校	○	R	3	989	1	H21	0.62	0.66		10.8	C	0.83	0.87		-	23年度耐震補強工事済み
西城山小学校	S34.3	1	3	校	○	R	3	551	1	H21	0.62	0.66		10.8	C	0.83	0.87		-	23年度耐震補強工事済み
西城山小学校	S34.3	1	4	校	○	R	3	275	1	H21	0.62	0.66		10.8	C	0.83	0.87		-	23年度耐震補強工事済み
西城山小学校	S34.3	1	5	校	○	R	3	186	1	H21	0.62	0.66		10.8	C	0.83	0.87		-	23年度耐震補強工事済み
西城山小学校	S36.3	1	6	校	○	R	3	723	1	H21	0.62	0.66		10.8	C	0.83	0.87		-	23年度耐震補強工事済み
西城山小学校	S35.3	2	1	校	○	R	3	1002	6	H21	0.60	0.62		14.2	C	0.85	0.80		-	23年度耐震補強工事済み
西城山小学校	S41.3	2	2	校	○	R	3	459	1	H21	0.55	0.56		11.9	C	0.86	0.88		-	23年度耐震補強工事済み
西城山小学校	S35.3	3	3	校	○	R	3	39	6	H21	0.60	0.62		14.2	C	0.85	0.80		-	23年度耐震補強工事済み
西城山小学校	S46.3	7	1	屋	○	S	1	798	1	H21	0.23		0.72	-	C	0.83		1.28	-	22年度耐震補強工事済み
西町小学校	S31.3	1	1	校	○	R	3	738	1	H21	0.43	0.61		9.9	C	0.80	0.88		-	23年度耐震補強工事済み
西町小学校	S32.5	1	2	校	○	R	3	830	1	H21	0.43	0.61		9.9	C	0.80	0.88		-	23年度耐震補強工事済み
西町小学校	S33.10	1	3	校	○	R	3	728	1	H21	0.43	0.61		9.9	C	0.80	0.88		-	23年度耐震補強工事済み
西町小学校	S34.3	1	4	校	○	R	3	554	1	H21	0.43	0.61		9.9	C	0.80	0.88		-	23年度耐震補強工事済み
西町小学校	S34.3	1	5	校	○	R	3	168	1	H21	0.43	0.61		9.9	C	0.80	0.88		-	23年度耐震補強工事済み
西町小学校	S34.3	1	6	校	○	R	3	303	1	H21	0.43	0.61		9.9	C	0.80	0.88		-	23年度耐震補強工事済み
西町小学校	S34.3	1	7	校	○	R	3	957	1	H21	0.43	0.61		9.9	C	0.80	0.88		-	23年度耐震補強工事済み
西町小学校	S37.3	1	8	校	○	R	3	1179	2	H21	0.43	0.57		15.1	C	0.85	0.88		-	23年度耐震補強工事済み
西町小学校	S40.3	1	9	校	○	R	3	315	5	H21	0.65	0.66		18.0	C	0.87	0.90		-	23年度耐震補強工事済み
西町小学校	S44.3	6	1	校	○	R	3	396	6	H21	0.70	0.72		17.7	D	-	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要
西町小学校	S47.3	6	2	屋	○	R	3	830	1	H21	0.06		0.11	17.7	C	1.00		1.82	-	21年度耐震補強工事済み
西北小学校	S35.3	1	1	校	○	R	3	2042	1	H21	0.31	0.41		9.9	C	0.83	0.87		-	22年度耐震補強工事済み
西北小学校	S36.3	1	2	校	○	R	4	535	1	H21	0.31	0.41		9.9	C	0.83	0.87		-	22年度耐震補強工事済み
西北小学校	S39.3	1	3	校	○	R	4	380	1	H21	0.31	0.41		9.9	C	0.83	0.87		-	22年度耐震補強工事済み
西北小学校	S41.3	1	4	校	○	R	3	285	1	H21	0.31	0.41		9.9	C	0.83	0.87		-	22年度耐震補強工事済み
西北小学校	S45.3	1	5	校	○	R	4	369	1	H21	0.31	0.41		9.9	C	0.83	0.87		-	22年度耐震補強工事済み
西北小学校	S46.3	1	6	校	○	R	3	108	1	H21	0.31	0.41		9.9	C	0.83	0.87		-	22年度耐震補強工事済み
西北小学校	S52.11	1	8	校	○	R	4	421	1	H21	0.31	0.41		9.9	C	0.83	0.87		-	22年度耐震補強工事済み
西北小学校	S47.6	4	1	屋	○	S	2	635	3	H21	0.58		1.16	18.0	C	0.82		1.36	-	24年度耐震補強工事済み
滑石小学校	S48.3	9	1	校	○	R	4	1806		H11	0.47	0.30			C	0.75	0.30		-	12年度耐震補強工事済み
滑石小学校	S48.8	9	2	校	○	R	4	331		H11	0.47	0.30			C	0.75	0.30		-	12年度耐震補強工事済み
滑石小学校	S48.8	11	1	校	○	R	4	1561		H10	0.43	0.32			C	0.85	0.30		-	11年度耐震補強工事済み
滑石小学校	S49.3	12	1	屋	○	S	1	601	2	H21	0.43		1.34	-	C	1.30		2.04	-	24年度耐震補強工事済み
大園小学校	S42.3	1	1	校	○	R	4	934	3	H21	0.48	0.51		14.1	C	0.77	0.80		-	26

■耐震診断結果 学校建物別内訳(2次診断)

(令和3年4月現在)

※ 本表には、耐震化の対象とならない昭和57年以降に建設された学校や建物又は平家建てかつ延床面積が200㎡未満の建物は掲載しておりません。

学校名	建設年月	棟番号	枝番	建物区分	避難所指定	構造区分	階数	保有面積	緊急度ランク	診断年度	現況Is値	現況CTU×Sd値	現況q値	コンクリート強度	診断結果区分	改修後Is値	改修後CTU×Sd値	改修後q値	補強(建替)予定年度	備考
西浦上小学校	S29.3	1	1	校	○	R	3	1027	1	H21	0.37	0.51		10.3	C	0.77	0.82		-	22年度耐震補強工事済み
西浦上小学校	S30.3	1	2	校	○	R	3	2002	1	H21	0.37	0.51		10.3	C	0.77	0.82		-	22年度耐震補強工事済み
西浦上小学校	S31.10	1	3	校	○	R	3	554	1	H21	0.37	0.51		10.3	C	0.77	0.82		-	22年度耐震補強工事済み
西浦上小学校	S32.3	1	4	校	○	R	3	738	1	H21	0.37	0.51		10.3	C	0.77	0.82		-	22年度耐震補強工事済み
西浦上小学校	S34.3	1	5	校	○	R	3	560	1	H21	0.37	0.51		10.3	C	0.77	0.82		-	22年度耐震補強工事済み
西浦上小学校	S34.3	1	6	校	○	R	3	323	1	H21	0.47	0.63		10.8	C	0.93	1.01		-	22年度耐震補強工事済み
西浦上小学校	S39.3	1	7	校	○	R	3	436	1	H21	0.37	0.51		10.3	C	0.77	0.82		-	22年度耐震補強工事済み
西浦上小学校	S40.3	4	1	校	○	R	1	558	2	H21	0.36		1.13	21.4	C	0.85		1.26	-	23年度耐震補強工事済み
西浦上小学校	S44.3	4	2	屋	○	R	2	81	2	H21	0.36		1.13	21.4	C	0.85		1.26	-	23年度耐震補強工事済み
西浦上小学校	S44.3	4	3	屋	○	S	2	832	2	H21	0.36		1.13	21.4	C	0.85		1.26	-	23年度耐震補強工事済み
高尾小学校	S33.3	1	1	校	○	R	3	996	H20	0.38	0.52			C	1.07	1.15		-	21年度耐震補強工事済み	
高尾小学校	S33.3	1	2	校	○	R	3	978	H20	0.38	0.52			C	1.07	1.15		-	21年度耐震補強工事済み	
高尾小学校	S34.3	1	3	校	○	R	3	1278	H20	0.38	0.52			C	1.07	1.15		-	21年度耐震補強工事済み	
高尾小学校	S34.3	1	4	校	○	R	3	321	H20	0.32	0.43			C	0.95	1.02		-	21年度耐震補強工事済み	
高尾小学校	S35.3	1	5	校	○	R	3	551	H20	0.32	0.43			C	0.95	1.02		-	21年度耐震補強工事済み	
高尾小学校	S35.3	1	6	校	○	R	3	282	H20	0.38	0.52			C	1.07	1.15		-	21年度耐震補強工事済み	
高尾小学校	S36.3	1	7	校	○	R	3	276	H20	0.32	0.43			C	0.95	1.02		-	21年度耐震補強工事済み	
高尾小学校	S37.3	1	8	校	○	R	3	726	H20	0.32	0.43			C	0.95	1.02		-	21年度耐震補強工事済み	
高尾小学校	S42.11	1	9	校	○	R	3	276	H20	0.32	0.43			C	0.95	1.02		-	21年度耐震補強工事済み	
高尾小学校	S50.3	9		校	○	R	2	45	H20	0.32	0.43			C	0.95	1.02		-	21年度耐震補強工事済み	
坂本小学校	S31.3	1	1	校	○	R	3	2235	1	H21	0.43	0.46		11.5	C	0.86	0.63		-	25年度耐震補強工事済み
坂本小学校	S41.3	1	2	校	○	R	2	113	7	H21	0.86	0.91		10.7	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
坂本小学校	S32.9	2	1	校	○	R	3	428	1	H21	0.43	0.46		14.4	C	0.80	0.85		-	25年度耐震補強工事済み
坂本小学校	S33.3	2	2	校	○	R	3	546	1	H21	0.43	0.46		14.4	C	0.80	0.85		-	25年度耐震補強工事済み
坂本小学校	S34.3	2	3	校	○	R	3	425	1	H21	0.43	0.46		14.4	C	0.80	0.85		-	25年度耐震補強工事済み
坂本小学校	S34.3	2	4	校	○	R	3	143	1	H21	0.43	0.46		14.4	C	0.80	0.85		-	25年度耐震補強工事済み
坂本小学校	S34.3	2	5	校	○	R	3	280	1	H21	0.43	0.46		14.4	C	0.80	0.85		-	25年度耐震補強工事済み
坂本小学校	S49.9	2	6	校	○	R	2	68	5	H21	0.75	0.28		18.0	C	-	-		-	25年度耐震補強工事済み
銭座小学校	S42.3	5	1	屋	○	S	1	629	1	H21	0.11		0.71	-	C	1.02		0.71	-	22年度耐震補強工事済み
三原小学校	S45.3	1	1	校	○	R	4	920	H08	0.47	0.41			C	0.91	0.74		-	9年度耐震補強工事済み	
三原小学校	S45.12	1	2	校	○	R	4	720	H08	0.47	0.41			C	0.91	0.74		-	10年度耐震補強工事済み	
三原小学校	S45.12	1	3	校	○	R	3	824	H08	0.47	0.41			C	0.91	0.74		-	9年度耐震補強工事済み	
三原小学校	S47.1	1	4	校	○	R	4	505	H08	0.47	0.41			C	0.91	0.74		-	11年度耐震補強工事済み	
三原小学校	S47.1	1	5	校	○	R	4	45	H08	0.47	0.41			C	0.91	0.74		-	9年度耐震補強工事済み	
三原小学校	S47.1	1	6	校	○	R	3	92	H08	0.47	0.41			C	0.91	0.74		-	9年度耐震補強工事済み	
三原小学校	S49.3	1	7	校	○	R	1	218	H08	0.47	0.41			C	0.91	0.74		-	9年度耐震補強工事済み	
三原小学校	S49.3	1	8	校	○	R	3	316	H08	0.47	0.41			C	0.91	0.74		-	11年度耐震補強工事済み	
三原小学校	S51.3	1	9	校	○	R	4	370	H08	0.47	0.41			C	0.91	0.74		-	9年度耐震補強工事済み	
三原小学校	S51.3	2	1	屋	○	S	2	638	H20	0.13		0.40		C	1.15		2.09	-	21年度耐震補強工事済み	
北陽小学校	S45.3	1	1	校	○	R	4	943	H07	0.44	0.38			C	0.85	0.74		-	8年度耐震補強工事済み	
北陽小学校	S45.12	1	2	校	○	R	4	1410	H08	0.25	0.28			C	0.84	0.73		-	8年度耐震補強工事済み	
北陽小学校	S46.12	1	3	校	○	R	4	480	H08	0.25	0.28			C	0.84	0.73		-	10年度耐震補強工事済み	
北陽小学校	S46.12	1	4	校	○	R	4	540	H07	0.44	0.38			C	0.85	0.74		-	8年度耐震補強工事済み	
北陽小学校	S49.3	1	5	校	○	R	4	535	H08	0.35	0.30			C	0.88	0.41		-	10年度耐震補強工事済み	
北陽小学校	S52.1	1	6	校	○	R	4	360	H08	0.35	0.30			C	0.88	0.41		-	10年度耐震補強工事済み	
北陽小学校	S56.3	1	8	校	○	R	2	270	H08	0.35	0.30			C	0.88	0.41		-	10年度耐震補強工事済み	
北陽小学校	S49.3	2	2	屋	○	S	1	798	1	H21	0.25		0.78		C	0.78		1.25	-	22年度耐震補強工事済み
三重小学校	S44.3	4	1	校	○	R	3	1229	1	H21	0.32	0.41		17.1	C	0.77	0.78		-	22年度耐震補強工事済み
三重小学校	S44.9	4	2	校	○	R	3	623	1	H21	0.32	0.41		17.1	C	0.77	0.78		-	22年度耐震補強工事済み
三重小学校	S49.3	9		屋	○	S	1	422	7	H21	0.75		1.38	-	D	-	-	-	-	2次診断の結果、補強工事は不要
女の都小学校	S51.3	1	1	校	○	R	4	970	2	H21	0.43	0.56		18.9	C	0.78	0.78		-	24年度耐震補強工事済み
女の都小学校	S52.3	1	2	校	○	R	4	1022	2	H21	0.43	0.56		18.9	C	0.78	0.78		-	24年度耐震補強工事済み
女の都小学校	S53.3	1	3	校	○	R	2	135	2	H21	0.43	0.56		18.9	C	0.78	0.78		-	24年度耐震補強工事済み
女の都小学校	S53.3	1	4	校	○	R	4	270	2	H21	0.43	0.56		18.9	C	0.78	0.78		-	24年度耐震補強工事済み
女の都小学校	S54.6	1	5	校	○	R	4	774	2	H21	0.43	0.56		40.3	C	0.78	0.78		-	24年度耐震補強工事済み
女の都小学校	S54.3	3		屋	○	S	1	712	3	H21	0.49		0.78	-	C	1.17		1.85	-	24年度耐震補強工事済み
横尾小学校	S52.3	1	1	校	○	R	4	1750	6	H21	0.61	0.63		16.3	C	0.76	0.80		-	24年度耐震補強工事済み
横尾小学校	S53.2	1	2	校	○	R	4	1160	6	H21	0.61	0.63		16.3	C	0.76	0.80		-	24年度耐震補強工事済み
横尾小学校	S53.2	1	3	校	○	R	4	198	6	H21	0.61	0.63		16.3	C	0.76	0.80		-	24年度耐震補強工事済み
横尾小学校	S55.3	1	4	校	○	R	4	342	6	H21	0.61	0.63		16.3	C	0.76	0.80		-	24年度耐震補強工事済み
横尾小学校	S55.3	5	1	校	○	R	4	789	2	H21	0.41		1.25	27.9	C	1.01		3.03	-	24年度耐震補強工事済み
横尾小学校	S55.3	5	3	校	○	S	4	68	2	H21	0.41		1.25	27.9	C	1.01		3.03	-	24年度耐震補強工事済み
横尾小学校	S55.3	6		屋	○	S	1	933	5	H21	0.69		2.16	18.0	C	1.13		2.43	-	24年度耐震補強工事済み
小江原小学校	S52.2	1	1	校	○	R	4	1178	4	H21	0.52	0.67		20.6	C	0.76	0.78		-	26年度耐震補強工事済み
小江原小学校	S53.3	1	2	校	○	R	4	342	4	H21	0.52	0.67		20.6	C	0.76	0.78		-	26年度耐震補強工事済み
小江原小学校	S53.3	1	3	校	○	R	4	883	4	H21	0.52	0.67		20.6	C	0.76	0.78		-	26年度耐震補強工事済み
小江原小学校	S53.12	1	5	校	○	R	4	486	4	H21	0.52	0.67		20.6	C	0.76	0.78		-	26年度耐震補強工事済み
小江原小学校	S56.2	1	6	校	○	R	4	342	4	H21	0.52	0.67		20.6	C	0.76	0.78		-	26年度耐震補強工事済み
小江原小学校	S55.3	2	1	校	○	R	4	844	6	H21	0.81	0.41		26.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
小江原小学校	S55.3	2	2	校	○	S	4	35	6	H21	0.81	0.41		26.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
小江原小学校	S55.3	4		屋	○	S	2	712	4	H21	0.51		1.34	-	C	0.83		1.34	-	24年度耐震補強工事済み
虹が丘小学校	S54.3	1	1	校	○	R	4	2713	6	H21	0.93	0.96		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
虹が丘小学校	S55.3	1	2	校	○	R	4	342	7	H21	0.75	0.76		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
虹が丘小学校	S55.3	3	1	校	○	R	4	665	6	H21	1.00	1.01		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
虹が丘小学校	S56.3	5		屋	○	S	2	713	3	H21	0.52		1.40	18.0	C	0.88		1.40	-	24年度耐震補強工事済み
西山台小学校	S54.3	1	1	校	○	R	4	2169	6	H21	0.78	0.55		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
西山台小学校	S55.3	1	3	校	○	R	4	969	6	H21	0.78	0.55		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
西山台小学校	S56.2	3		屋	○	S	2	668	4	H21	0.54		1.68	-	C	1.31		2.24	-	24年度耐震補強工事済み
南陽小学校	S54.3	1	1	校	○	R	4	1631	7	H21	0.87	0.88		21.7	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
南陽小学校	S55.3	1	3	校	○	R	4	1045	7	H21	0.87	0.88		21.7						

■耐震診断結果 学校建物別内訳(2次診断)

(令和3年4月現在)

※ 本表には、耐震化の対象とならない昭和57年以降に建設された学校や建物又は平家建てかつ延床面積が200㎡未満の建物は掲載しておりません。

学校名	建設年月	棟番号	枝番	建物区分	避難所指定	構造区分	階数	保有面積	緊急度ランク	診断年度	現況Is値	現況CTU×SD値	現況q値	コンクリート強度	診断結果区分	改修後Is値	改修後CTU×SD値	改修後q値	補強(建替)予定年度	備考
高島小学校	S36.3	11	1	校		R	4	478	3	H21	0.36	0.36		15.8	C	0.77	0.78		-	26年度耐震補強工事済み
高島小学校	S36.5	11	2	校		R	4	286	3	H21	0.36	0.36		15.8	C	0.77	0.78		-	26年度耐震補強工事済み
高島小学校	S37.3	11	3	校		R	4	528	3	H21	0.36	0.36		15.8	C	0.77	0.78		-	26年度耐震補強工事済み
高島小学校	S42.3	12		校		R	4	324	1	H21	0.36	0.36		7.5	C	0.77	0.88		-	25年度耐震補強工事済み
外海黒崎小学校	S48.3	1		屋	△	S	2	582	1	H21	0.12		0.38	24.7	C	1.06		1.92	-	21年度耐震補強工事済み
神浦小学校	S48.3	7		屋	△	S	2	591	1	H21	0.12		0.37	29.0	C	1.17		2.13	-	21年度耐震補強工事済み
池島小学校	S37.4	1	1	校		R	3	540	3	H21	0.45	0.46		15.9	C	0.82	0.85		-	26年度耐震補強工事済み
池島小学校	S36.4	1	2	校		R	3	270	3	H21	0.45	0.46		15.9	C	0.82	0.85		-	26年度耐震補強工事済み
池島小学校	S34.4	1	3	校		R	3	1715	1	H21	0.45	0.46		15.9	C	0.82	0.85		-	26年度耐震補強工事済み
池島小学校	S35.4	1	4	校		R	3	477	1	H21	0.36	0.38		11.4	C	0.85	0.91		-	26年度耐震補強工事済み
池島小学校	S41.3	1	5	校		R	3	1242	1	H21	0.36	0.38		11.4	C	0.85	0.91		-	26年度耐震補強工事済み
蚊焼小学校	S47.3	1	1	校	△	R	3	602	4	H21	0.46	0.47		18.0	C	0.83	0.86		-	26年度耐震補強工事済み
蚊焼小学校	S47.5	1	2	校	△	R	3	199	4	H21	0.46	0.47		18.0	C	0.83	0.86		-	26年度耐震補強工事済み
蚊焼小学校	S48.3	1	3	校	△	R	3	555	4	H21	0.46	0.47		18.0	C	0.83	0.86		-	26年度耐震補強工事済み
蚊焼小学校	S48.8	2		屋	△	S	1	493	3	H21	0.46		1.15	-	C	1.61		2.97	-	21年度耐震補強工事済み
蚊焼小学校	S56.3	5		校	△	R	3	1262		H15	0.68	0.70		19.0	C	0.85	0.87		-	26年度耐震補強工事済み
為石小学校	S41.3	1	1	校	△	R	3	1524		H12	0.66	0.52			C	0.84	0.68		-	21年度耐震補強工事済み
為石小学校	S51.2	2	1	校	△	R	3	531		H12	0.81	0.41			D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
為石小学校	S53.9	2	2	校	△	R	3	162		H12	0.81	0.41			D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
為石小学校	S51.2	3		校	△	R	3	19		H12	0.81	0.41			D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
為石小学校	S52.1	4		屋	△	S	1	528	1	H21	0.25		0.71	-	C	1.56		2.85	-	21年度耐震補強工事済み
川原小学校	S49.2	3		屋	△	S	1	585	3	H21	0.46		1.26	-	C	0.77		1.26	-	21年度耐震補強工事済み
川原小学校	S51.2	4		校	△	R	2	767		H12	0.70	0.71			D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
村松小学校	S52.3	10		校		R	3	1148	6	H21	0.63	0.47		21.0	C	0.85	0.43		-	26年度耐震補強工事済み
村松小学校	S53.3	11	1	校		R	3	1146	6	H21	0.66	0.67		21.0	C	0.75	0.76		-	26年度耐震補強工事済み
村松小学校	S54.2	13		校		R	3	1532	5	H21	0.62	0.63		21.0	C	0.77	0.78		-	26年度耐震補強工事済み
村松小学校	S55.3	14		屋		R	2	1080	1	H21	0.16		0.36	21.0	C	1.15		2.09	-	21年度耐震補強工事済み
日見中学校	S35.3	1	1	校	○	R	3	719	1	H21	0.55	0.51		13.6	C	0.77	0.51		-	23年度耐震補強工事済み
日見中学校	S39.3	1	2	校	○	R	3	275	1	H21	0.55	0.51		13.6	C	0.77	0.51		-	23年度耐震補強工事済み
日見中学校	S44.3	1	3	校	○	R	3	275	1	H21	0.55	0.51		13.6	C	0.77	0.51		-	23年度耐震補強工事済み
日見中学校	S47.3	1	4	校	○	R	3	514	1	H21	0.55	0.51		13.6	C	0.77	0.51		-	23年度耐震補強工事済み
日見中学校	S50.3	1	5	校	○	R	4	530	1	H21	0.55	0.51		13.6	C	0.77	0.51		-	23年度耐震補強工事済み
日見中学校	S44.3	6		屋	○	S	2	585		H20	0.60		1.05		C	0.96		1.57	-	21年度耐震補強工事済み
桜馬場中学校	S28.1	2	1	校	○	R	3	1066		H20	0.45	0.61			C	0.95	1.02		-	21年度耐震補強工事済み
桜馬場中学校	S29.3	2	2	校	○	R	3	1651		H20	0.45	0.61			C	0.95	1.02		-	21年度耐震補強工事済み
桜馬場中学校	S30.8	2	3	校	○	R	3	830		H20	0.45	0.61			C	0.95	1.02		-	21年度耐震補強工事済み
桜馬場中学校	S31.3	2	4	校	○	R	3	719		H20	0.45	0.61			C	0.95	1.02		-	21年度耐震補強工事済み
桜馬場中学校	S33.3	2	5	校	○	R	3	665		H20	0.45	0.61			C	0.95	1.02		-	21年度耐震補強工事済み
桜馬場中学校	S36.3	2	6	校	○	R	3	1202		H20	0.67	0.61			C	0.85	0.92		-	21年度耐震補強工事済み
桜馬場中学校	S41.3	5	1	屋	○	S	1	1182		H19	0.19		0.26		C	0.88		1.63	-	20年度耐震補強工事済み
桜馬場中学校	S45.7	8		校	○	R	1	227	7	H21	2.60	2.81		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
長崎中学校	S45.3	1	1	校	○	R	4	880	2	H21	0.35	0.47		18.4	C	0.80	0.86		-	25年度耐震補強工事済み
長崎中学校	S45.8	1	2	校	○	R	4	3074	2	H21	0.35	0.47		18.4	C	0.80	0.86		-	25年度耐震補強工事済み
長崎中学校	S45.8	1	3	校	○	R	3	227	4	H21	0.36	0.63		24.0	C	0.90	0.97		-	24年度耐震補強工事済み
長崎中学校	S46.3	1	4	屋	○	R	3	862	4	H21	0.36	0.63		24.0	C	0.90	0.97		-	24年度耐震補強工事済み
小島中学校	S36.12	1	1	校	○	R	4	3370	3	H21	0.55	0.60		12.2	C	0.75	0.81		-	26年度耐震補強工事済み
小島中学校	S37.11	1	2	校	○	R	4	367	3	H21	0.55	0.60		12.2	C	0.75	0.81		-	26年度耐震補強工事済み
小島中学校	S39.3	1	3	校	○	R	4	559	3	H21	0.55	0.60		12.2	C	0.75	0.81		-	26年度耐震補強工事済み
小島中学校	S45.3	1	4	校	○	R	4	373	3	H21	0.55	0.60		12.2	C	0.75	0.81		-	26年度耐震補強工事済み
日吉中学校	S49.3	7		屋	○	S	1	336	2	H21	0.59		1.47	-	C	0.92		1.47	-	24年度耐震補強工事済み
日吉中学校	S52.3	8	1	校	○	R	3	371	7	H21	0.83	0.86		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
日吉中学校	S53.3	8	2	校	○	R	3	560	7	H21	0.83	0.86		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
茂木中学校	S45.3	10		屋	○	S	2	733		H20	0.45		1.38		C	0.92		1.80	-	21年度耐震補強工事済み
茂木中学校	S47.3	12	1	校	○	R	4	1092	3	H21	0.36	0.46		21.0	C	0.77	0.71		-	25年度耐震補強工事済み
南中学校	S48.3	5		屋	○	S	2	180	1	H21	0.15		0.46	-	C	0.97		1.76	-	22年度耐震補強工事済み
南中学校	S54.3	6	1	校	○	R	3	371	7	H21	0.86	0.87		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
南中学校	S55.3	6	2	校	○	R	4	544	7	H21	0.86	0.87		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要
大浦中学校	S35.3	2	1	校	○	R	3	1337		H20	0.47	0.32		10.8	C	0.82	0.50		-	21年度耐震補強工事済み
大浦中学校	S35.12	2	2	校	○	R	3	671		H20	0.47	0.32		10.8	C	0.82	0.50		-	21年度耐震補強工事済み
大浦中学校	S39.3	2	3	校	○	R	3	642		H20	0.47	0.32		10.8	C	0.82	0.50		-	21年度耐震補強工事済み
大浦中学校	S40.3	2	4	校	○	R	3	554		H20	0.47	0.32		10.8	C	0.82	0.50		-	21年度耐震補強工事済み
大浦中学校	S41.3	2	5	校	○	R	3	862		H20	0.47	0.32		10.8	C	0.82	0.50		-	21年度耐震補強工事済み
大浦中学校	S37.3	5	1	校	○	R	3	441	4	H21	0.45	0.48		12.5	C	0.83	0.62		-	25年度耐震補強工事済み
大浦中学校	S38.1	5	2	校	○	R	3	369	4	H21	0.45	0.48		12.5	C	0.83	0.62		-	25年度耐震補強工事済み
大浦中学校	S52.3	7		屋	○	S	2	971	3	H21	0.49		1.52	-	C	1.08		1.97	-	24年度耐震補強工事済み
梅香崎中学校	S32.3	1	1	校	○	R	3	725		H20	0.40	0.42		9.9	C	0.76	0.80		-	21年度耐震補強工事済み
梅香崎中学校	S36.2	1	2	校	○	R	3	550		H20	0.40	0.42		9.9	C	0.76	0.80		-	21年度耐震補強工事済み
梅香崎中学校	S37.3	1	3	校	○	R	3	1068		H20	0.40	0.42		9.9	C	0.76	0.80		-	21年度耐震補強工事済み
梅香崎中学校	S38.2	1	4	校	○	R	3	366		H20	0.40	0.42		9.9	C	0.76	0.80		-	21年度耐震補強工事済み
梅香崎中学校	S41.3	1	5	校	○	R	4	733		H20	0.40	0.42		9.9	C	0.76	0.80		-	21年度耐震補強工事済み
梅香崎中学校	S41.11	1	6	校	○	R	4	937		H20	0.40	0.42		9.9	C	0.76	0.80		-	21年度耐震補強工事済み
梅香崎中学校	S43.3	1	7	校	○	R	3	275		H20	0.38	0.45		14.4	C	0.83	0.85		-	21年度耐震補強工事済み
梅香崎中学校	S43.3	1	8	校	○	R	3	135		H20	0.46	0.47		15.6	C	0.78	0.80		-	21年度耐震補強工事済み
梅香崎中学校	S44.3	1	9	校	○	R	3	1003		H20	0.38	0.45		14.4	C	0.83	0.85		-	21年度耐震補強工事済み
戸町中学校	S36.3	3	2	校	○	R	3	725	6	H21	0.60	0.65		15.3	C	0.77	0.85		-	26年度耐震補強工事済み
戸町中学校	S37.3	3	3	校	○	R	3	277	6	H21	0.60	0.65		15.3	C	0.77	0.85		-	26年度耐震補強工事済み
戸町中学校	S40.3	3	4	校	○	R	3	377	6	H21	0.60	0.65		15.3	C	0.77	0.85		-	26年度耐震補強工事済み
戸町中学校	S41.3	3	5	校	○	R	3	716	6	H21	0.60	0.65		15.3	C	0.77	0.85		-	26年度耐震補強工事済み
戸町中学校	S41.3	3	6	校	○	R	2	115	6	H21	0.60	0.65		15.3	C					

■耐震診断結果 学校建物別内訳(2次診断)

(令和3年4月現在)

※ 本表には、耐震化の対象とならない昭和57年以降に建設された学校や建物又は平家建てかつ延床面積が200㎡未満の建物は掲載しておりません。

学校名	建設年月	棟番号	枝番	建物区分	避難所指定	構造区分	階数	保有面積	緊急度ランク	診断年度	現況Is値	現況CTU×Sd値	現況q値	コンクリート強度	診断結果区分	改修後Is値	改修後CTU×Sd値	改修後q値	補強(建替)予定年度	備考		
福田中学校	S50.3	12	1	校	○	R	4	720	4	H21	0.53	0.56		19.3	C	0.77	0.80		25年度耐震補強工事済み			
福田中学校	S51.3	12	2	校	○	R	4	360	4	H21	0.53	0.56		19.3	C	0.77	0.80		25年度耐震補強工事済み			
福田中学校	S51.3	12	3	校	○	R	4	684	4	H21	0.53	0.56		19.3	C	0.77	0.80		25年度耐震補強工事済み			
福田中学校	S53.2	12	4	校	○	R	4	450	4	H21	0.53	0.56		19.3	C	0.77	0.80		25年度耐震補強工事済み			
福田中学校	S54.5	12	5	校	○	R	4	360	4	H21	0.53	0.56		19.3	C	0.77	0.80		25年度耐震補強工事済み			
福田中学校	S54.3	16		屋	○	S	2	779	5	H21	0.61		1.47		C	0.92		1.47		24年度耐震補強工事済み		
西泊中学校	S47.3	11	1	校	○	R	4	1985		H10	0.51	0.30			C	0.78	0.31		-	12年度耐震補強工事済み		
西泊中学校	S47.5	11	2	校	○	R	4	1030		H10	0.51	0.30			C	0.78	0.31		-	12年度耐震補強工事済み		
西泊中学校	S47.5	12	1	校	○	R	1	225	6	H21	0.70	0.68		26.5	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要		
西泊中学校	S48.3	12	2	屋	○	R	2	742	6	H21	0.70	0.68		26.5	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要		
丸尾中学校	S43.7	1		校	○	R	4	5145	2	H21	0.46	0.53		18.0	C	0.75	0.81		-	24年度耐震補強工事済み		
丸尾中学校	S44.3	2		屋	○	R	2	860	2	H21	0.35		0.63	20.6	C	1.11		2.02		-	23年度耐震補強工事済み	
緑が丘中学校	S36.3	1	1	校	○	R	3	1552	4	H21	0.47	0.51		13.9	C	0.78	0.47		-	22年度耐震補強工事済み		
緑が丘中学校	S36.3	1	2	校	○	R	3	726	4	H21	0.47	0.51		13.9	C	0.78	0.47		-	22年度耐震補強工事済み		
緑が丘中学校	S36.8	4	1	校	○	R	3	1001	3	H21	0.40	0.42		12.6	C	0.77	0.78		-	22年度耐震補強工事済み		
緑が丘中学校	S36.12	4	2	校	○	R	3	1552	3	H21	0.40	0.42		12.6	C	0.77	0.78		-	22年度耐震補強工事済み		
緑が丘中学校	S36.12	5	1	校	○	R	3	765	1	H21	0.38	0.41		10.7	C	0.81	0.87		-	22年度耐震補強工事済み		
緑が丘中学校	S37.12	5	2	校	○	R	3	275	1	H21	0.38	0.41		10.7	C	0.81	0.87		-	22年度耐震補強工事済み		
緑が丘中学校	S43.1	5	3	校	○	R	3	414	1	H21	0.38	0.41		10.7	C	0.81	0.87		-	22年度耐震補強工事済み		
緑が丘中学校	S45.3	5	4	校	○	R	3	388	3	H21	0.41	0.43		18.0	C	0.78	0.83		-	22年度耐震補強工事済み		
緑が丘中学校	S41.3	6	1	屋	○	S	2	1105	1	H21	0.16		0.49	18.0	C	0.77		1.44		-	22年度耐震補強工事済み	
岩屋中学校	S36.3	1	1	校	○	R	3	1581	1	H21	0.35	0.47		10.0	C	0.78	0.83		-	22年度耐震補強工事済み		
岩屋中学校	S36.8	1	2	校	○	R	3	996	1	H21	0.35	0.47		10.0	C	0.78	0.83		-	22年度耐震補強工事済み		
岩屋中学校	S39.3	1	3	校	○	R	3	276	1	H21	0.35	0.47		10.0	C	0.78	0.83		-	22年度耐震補強工事済み		
岩屋中学校	S40.3	1	4	校	○	R	3	753	1	H21	0.35	0.47		10.0	C	0.78	0.83		-	22年度耐震補強工事済み		
岩屋中学校	S43.3	5		屋	○	S	1	960	1	H21	0.20		0.60	18.0	C	0.85		1.45		-	22年度耐震補強工事済み	
岩屋中学校	S49.3	8	1	校	○	R	4	520	6	H21	0.62	0.65		18.0	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み		
西浦上中学校	S26.11	1		校	○	R	3	2540	3	H21	0.38	0.52		16.8	C	0.86	0.92		-	22年度耐震補強工事済み		
西浦上中学校	S27.11	2	1	校	○	R	2	657	7	H21	0.72	0.77		18.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要		
西浦上中学校	S27.11	3	1	校	○	R	3	732	1	H21	0.26	0.35		10.2	C	0.78	0.83		-	22年度耐震補強工事済み		
西浦上中学校	S28.11	3	2	校	○	R	3	357	1	H21	0.26	0.35		10.2	C	0.78	0.83		-	22年度耐震補強工事済み		
西浦上中学校	S35.3	3	3	校	○	R	3	273	1	H21	0.26	0.35		10.2	C	0.78	0.83		-	22年度耐震補強工事済み		
西浦上中学校	S42.1	3	4	校	○	R	3	435	1	H21	0.26	0.35		10.2	C	0.78	0.83		-	22年度耐震補強工事済み		
西浦上中学校	S53.2	3	5	校	○	R	3	273	1	H21	0.26	0.35		10.2	C	0.78	0.83		-	22年度耐震補強工事済み		
西浦上中学校	S54.12	3	6	校	○	R	3	273	1	H21	0.26	0.35		10.2	C	0.78	0.83		-	22年度耐震補強工事済み		
西浦上中学校	S46.3	6		校	○	R	3	108	7	H21	0.83	0.86		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要		
山里中学校	S35.3	7	1	校	R	3	738	1	H21	0.57	0.62		14.3	C	0.77	0.81		-	22年度耐震補強工事済み			
山里中学校	S36.1	7	2	校	R	3	554	1	H21	0.57	0.62		14.3	C	0.77	0.81		-	22年度耐震補強工事済み			
山里中学校	S37.3	7	3	校	R	3	557	1	H21	0.57	0.62		14.3	C	0.77	0.81		-	22年度耐震補強工事済み			
山里中学校	S37.3	7	4	校	R	3	286	1	H21	0.57	0.62		14.3	C	0.77	0.81		-	22年度耐震補強工事済み			
山里中学校	S38.3	7	5	校	R	3	607	1	H21	0.57	0.62		14.3	C	0.77	0.81		-	22年度耐震補強工事済み			
山里中学校	S50.1	7	7	校	S	2	87	1	H21	0.18		0.47		C	1.00		1.83		-	22年度耐震補強工事済み		
山里中学校	S42.1	10		屋	S	1	1131		H20	0.19		0.57		C	1.05		1.91		-	20年度耐震補強工事済み		
山里中学校	S47.3	13		校	R	4	2505	4	H21	0.53	0.55		18.7	C	0.81	0.83		-	23年度耐震補強工事済み			
山里中学校	S51.3	15	1	校	R	3	257	5	H21	0.53	0.52		22.7	C	0.82	0.71		-	22年度耐震補強工事済み			
山里中学校	S56.3	15	2	校	R	3	492	7	H21	0.83	0.85		31.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要			
滑石中学校	S44.3	1	1	校	○	R	4	1634	1	H21	0.28	0.37		18.0	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み		
滑石中学校	S45.3	1	2	校	○	R	4	360	1	H21	0.28	0.37		18.0	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み		
滑石中学校	S45.3	1	3	校	○	R	4	184	1	H21	0.28	0.37		18.0	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み		
滑石中学校	S45.6	1	4	校	○	R	4	520	1	H21	0.28	0.37		18.0	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み		
滑石中学校	S48.3	1	5	校	○	R	4	430	1	H21	0.28	0.37		18.0	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み		
滑石中学校	S49.3	1	6	校	○	R	4	720	1	H21	0.32	0.41		13.8	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み		
滑石中学校	S52.2	1	7	校	○	R	4	360	1	H21	0.32	0.41		13.8	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み		
滑石中学校	S54.3	1	8	校	○	R	4	324	1	H21	0.32	0.41		13.8	C	0.78	0.81		-	22年度耐震補強工事済み		
滑石中学校	S47.3	4	1	屋	○	S	2	707	7	H21	1.18		1.55	18.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要		
滑石中学校	S49.3	5	1	校	○	R	3	225	6	H21	0.70	0.71		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要		
滑石中学校	S54.3	5	2	校	○	R	3	360	6	H21	0.70	0.71		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要		
横尾中学校	S55.3	1	1	校	○	R	4	2210	6	H21	0.73	0.81		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要		
横尾中学校	S56.3	1	2	校	○	R	4	342	6	H21	0.73	0.81		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要		
横尾中学校	S55.3	2	1	校	○	R	4	974	7	H21	0.77	0.80		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要		
横尾中学校	S56.3	2	2	校	○	R	3	641	7	H21	0.88	0.53		21.0	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要		
横尾中学校	S56.3	4	1	屋	○	S	2	852	1	H21	0.24		0.74		C	0.94		1.45		-	21年度耐震補強工事済み	
香焼中学校	S38.5	8	1	屋	○	S	1	690		H12	0.63		1.05		C	0.76		1.26		-	21年度耐震補強工事済み	
香焼中学校	S51.2	8	2	屋	○	S	1	456		H12	0.63		1.05		C	0.76		1.26		-	21年度耐震補強工事済み	
伊王島中学校	S39.11	1		屋	△	S	1	683	1	H21	0.19		0.51		C	1.11		2.02		-	22年度耐震補強工事済み	
伊王島中学校	S55.2	3		校	△	R	2	594	7	H21	0.77	0.80		22.5	D	-	-		-	2次診断の結果、補強工事は不要		
高島中学校	S36.3	1	1	校	R	4	632	3	H21	0.36	0.36		15.8	C	0.77	0.78		-	26年度耐震補強工事済み			
高島中学校	S36.5	1	2	校	R	4	412	3	H21	0.36	0.36		15.8	C	0.77	0.78		-	26年度耐震補強工事済み			
高島中学校	S37.3	1	3	校	R	4	291	3	H21	0.36	0.36		15.8	C	0.77	0.78		-	26年度耐震補強工事済み			
高島中学校	S37.6	1	4	校	R	4	303	3	H21	0.36	0.36		15.8	C	0.77	0.78		-	26年度耐震補強工事済み			
高島中学校	S42.3	2		校	R	4	1172	1	H21	0.36	0.36		7.5	C	0.77	0.88		-	25年度耐震補強工事済み			
高島中学校	S38.3	5	1	屋	S	1	747	1	H21	0.28		0.87	18.0	C	0.82		1.49		-	22年度耐震補強工事済み		
池島中学校	S34.4	6		校	S	3	192	1	H21	0.36	0.38		11.4	C	0.85	0.91		-	26年度耐震補強工事済み			
池島中学校	S34.4	7		校	S	3	63	1	H21	0.36	0.38		11.4	C	0.85	0.91		-	26年度耐震補強工事済み			
三和中学校	S45.3	1	1	校	△	R	3	1944	2	H21	0.38	0.40		21.0	C	0.81	0.83		-	22年度耐震補強工事済み		
三和中学校	S45.7	1	2	校	△	R	3	968	2	H21	0.38	0.40		21.0	C	0.81	0.83		-	22年度耐震補強工事済み		
三和中学校	S36.9	2		校	△	R	3	677	1	H21	0.50	0.70		10.1								