仕 様 書

1 件　　名　道の駅夕陽が丘そとめ　浄化槽中空糸膜取替修繕

2 履行期間　契約日から令和9年3月12日

3 履行場所　長崎市東出津町149-2（長崎市道の駅夕陽が丘そとめ）

4 修繕内容　道の駅夕陽が丘そとめにある浄化槽の中空糸膜一式を同等品へ取り替えるもの。

(1) 本業務内容に係る必要項目・数量等について、以下「項目詳細」に記載しているが、本仕様内容を達成できるのであれば、必ずしも以下「項目詳細」の内容によらない。

(2) 修繕完了後に修繕前、修繕中、修繕後の写真を添付した完了報告書を提出すること。

【項目詳細】

項目		規格・仕様	数量	単位
1	中空糸膜	3㎥×40本	120	㎥
2	既存膜撤去（産廃処分含む）		120	㎥
3	新規膜設置		120	㎥
4	膜用サクションホース	25A	1	本
5	膜用サクションホース取替	丁番廻り・下枠・ジョイント	1	本
6	膜ユニット抑え	ステンレス製	1	本
7	膜ユニット抑え取替		1	本
8	吸引ポンプ	川本ポンプCS2-32EC 0.75	2	台
9	吸引ポンプ取替（配管含む）		2	台
10	チェッカープレート	700×1100、メッキ、ボルトロック、T-20	1	式
11	チェッカープレート取替		1	式
12	試運転調整		1	式
13	諸経費		1	式

※施工は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書の最新版による。

5 業務責任者

受注者は、業務の実施に先立ち、直接的かつ恒常的な雇用関係にある業務責任者を選任し、次の事項について契約締結時に書面をもって監督職員に通知する。

なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。

・氏名　・生年月日　・受注者との雇用関係を証明する書類

6 諸条件

(1) 業務の実施に必要な資材、機材、作業車等は、受注者の負担により手配すること。
(2) 作業に伴う産業廃棄物処理及びその他作業等については、関係法令を遵守し適正に実施すること。
(3) 既存の設備・建物に破損等が生じないよう留意すること。
(4) 施設利用者や道の駅職員の妨げとならないよう、また、事故等が生じないよう安全対策を行うこと。
(5) 施設管理者との調整が必要であるため、現場作業の日時は事前に連絡すること。
(6) その他疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議すること。